

Ítems	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio /Unidad	Subtotal (\$ CON IVA - Final)
1	CALLES				
1.1	Nivelación / topografía.	m2	100.000	10,00	1.000.000,00
1.2	Limpieza terreno.	m3	42.792	120,00	5.135.040,00
1.3	Excavación	m3	42.000	200,00	8.400.000,00
1.4	Terraplén con compactación especial	m3	94.740	300,00	28.422.000,00
1.5	Preparación de Subrasante	m3	31.704	210,00	6.657.840,00
1.6	Sub base drenante (estabilizado granular), espesor 20 cm.	m3	12.167	680,00	8.273.832,00
1.7	Base Anticongelante (Estabilizado granular), espesor 20 cm.	m3	12.167	740,00	9.003.876,00
1.8	Riego de imprimación	m2	56.003	38,00	2.128.125,40
1.9	Riego de liga	m2	56.003	24,00	1.344.079,20
1.10	Carpeta concreto asfáltico esp. 5 cm	tn	6.580	2.960,00	19.477.947,74
1.11	Construcción cordón cuneta H-25	ml	11.817	900,00	10.635.300,00
1.12	Construcción Badenes de hormigón H-25.	m2	3.136	1.500,00	4.704.000,00
1.13	Pintura demarcatoria senda peatonal / eje de calle por pulverización	m2	1.563	750,00	1.172.250,00
1.14	Pavimento cidovia - 4 cm concreto asfáltico	tn	1.110	2.960,00	3.285.600,00
1.15	Imprimación - Cidovia	m2	11.817	38,00	449.046,00
1.16	Riego de liga - Cidovia	m2	11.817	24,00	283.608,00
1.17	Base cidovia - 7 cm	m3	827	740,00	612.120,60
1.18	Cordón divisorio de cido vía 15 x 15, largo 50 cm	ml	5.909	340,00	2.008.890,00
1.19	Bajada discapacitados.	unid.	190	7.500,00	1.425.000,00
1.20	Vereda losetas hormigón premildeado espesor 7 cm con malla sima Ø 8 mm.	m2	14.300	950,00	13.585.000,00
1.21	Pavimento hormigón acceso H-30 esp 0,20	m2	3.885	1.600,00	6.216.000,00
1.22	Base para pavimento de HºAº - esp 0,20	m3	777	740,00	574.980,00
				Sub total	134.794.535,95
2	INSTALACION ELECTRICA				
2.1	Cruce de ruta subterráneo				
2.1.1	Seccionamiento y salida de cable subterráneo 13,2KV sobre columna de hormigón	Un.	1	\$ 46.433,50	\$ 46.433,50
2.1.2	Cruce de ruta sin rotura de calzada	Un.	1	\$ 35.635,58	\$ 35.635,58
2.1.3	Cámara normalizada 3 aros de hormigón	Un.	7	\$ 14.058,72	\$ 98.411,04
2.1.4	Cañero en vereda MT h/3300V 4xØ 160mm	m.	70	\$ 2.606,25	\$ 182.437,50
2.1.5	Tendido de conductores subterráneos de MT unipolares armados 50mm2 Al (3 fases + reserva)	m.	70	\$ 881,57	\$ 61.709,90
2.1.6	Cámara p/ tendido para corrientes débiles en vereda	Un.	7	\$ 4.401,95	\$ 30.813,65
2.1.7	Cañero en vereda para corrientes débiles 1xØ 110mm + 1 tritubo Ø40cm	m.	70	\$ 1.555,19	\$ 108.863,30
2.2	Centro de Distribución Media Tensión y Estaciones Transformadoras				
2.2.1	Provisión y montaje de centro de distribución en MT	Un.	1	\$ 1.898.552,69	\$ 1.898.552,69
2.2.2	Provisión y montaje de subestación a nivel 630 KVA 13,2/0,4-0,231 KV	Un.	4	\$ 1.469.423,57	\$ 5.877.694,28
2.2.3	Provisión y montaje de subestación a nivel 400 KVA 13,2/0,4-0,231 KV	Un.	1	\$ 1.320.216,81	\$ 1.320.216,81
2.2.4	Provisión y montaje de subestación a nivel 250 KVA 13,2/0,4-0,231 KV	Un.	1	\$ 1.280.105,67	\$ 1.280.105,67
2.2.5	Provisión y montaje de subestación a nivel 100 KVA 13,2/0,4-0,231 KV	Un.	1	\$ 1.137.851,68	\$ 1.137.851,68
2.3	Red de Distribución y Alumbrado Público				
2.3.1	Tendido de conductores subterráneos de MT unipolares armados 50mm2 Al (3 fases + reserva)	m.	4150	\$ 881,57	\$ 3.658.515,50
2.3.2	Tendido de conductor subterráneo BT 3x1x240mm2 + 1x120mm2 Al	m.	4625	\$ 820,88	\$ 3.796.570,00
2.3.3	Tendido de conductor subterráneo BT 3x1x185mm2 + 1x95mm2 Al	m.	940	\$ 657,24	\$ 617.805,60
2.3.4	Tendido de conductor subterráneo BT 3x1x150mm2 + 1x70mm2 Al	m.	2115	\$ 534,02	\$ 1.129.452,30
2.3.5	Tendido de conductor subterráneo BT 4x10mm2 Cu	m.	3375	\$ 303,28	\$ 1.023.570,00
2.3.6	Tendido de conductor subterráneo BT 4x6mm2 Cu	m.	4630	\$ 210,72	\$ 975.633,60
2.3.7	Tendido de conductor subterráneo BT 2x4mm2 Cu	m.	1300	\$ 107,05	\$ 139.165,00
2.3.8	Tendido de conductor dispersor 50mm2 Cu desnudo	m.	3600	\$ 263,98	\$ 950.328,00
2.3.9	Cámara normalizada 3 aros de hormigón	Un.	33	\$ 15.296,16	\$ 504.773,28
2.3.10	Cámara normalizada 2 aros de hormigón	Un.	300	\$ 11.398,00	\$ 3.419.400,00
2.3.11	Cámara premoldeada de hormigón (40x40x40 cm) para acometida	Un.	50	\$ 2.985,73	\$ 149.286,50
2.3.12	Cañero en vereda BT h/1000V 3xØ 110mm	m.	5500	\$ 1.956,40	\$ 10.760.200,00
2.3.13	Cañero en vereda BT h/1000V 2xØ 110mm	m.	1300	\$ 1.771,07	\$ 2.302.391,00
2.3.14	Cañero en vereda BT h/1000V 1xØ 110mm + MT h/3300 4xØ 160mm	m.	80	\$ 2.779,53	\$ 222.362,40
2.3.15	Cañero en vereda BT h/1000V 3xØ 110mm + MT h/3300 3xØ 160mm	m.	625	\$ 2.815,92	\$ 1.759.950,00

2.3.16	Cañero en vereda BT h/1000V 4xØ 110mm + MT h/3300 3xØ 160mm	m.	480	\$ 2.989,20	\$ 1.434.816,00
2.3.17	Cañero en vereda BT h/1000V 1xØ 110mm + MT h/3300 2xØ 160mm	m.	790	\$ 2.182,86	\$ 1.724.459,40
2.3.18	Cañero en vereda BT h/1000V 2xØ 110mm + MT h/3300 2xØ 160mm	m.	485	\$ 2.356,14	\$ 1.142.727,90
2.3.19	Cañero en vereda BT h/1000V 3xØ 110mm + MT h/3300 2xØ 160mm	m.	450	\$ 2.529,41	\$ 1.138.234,50
2.3.20	Cañero en vereda BT h/1000V 4xØ 110mm + MT h/3300 2xØ 160mm	m.	50	\$ 2.702,69	\$ 135.134,50
2.3.21	Cañero en vereda BT h/1000V 1xØ 63mm	m.	1500	\$ 1.522,87	\$ 2.284.305,00
2.3.22	Cañero en vereda MT h/3300V 6xØ 160mm	m.	15	\$ 3.217,12	\$ 48.256,80
2.3.23	Cañero en calle MT h/3300V 4xØ 160mm	m.	45	\$ 3.353,75	\$ 150.918,75
2.3.24	Cañero en calle MT h/3300V 3xØ 160mm	m.	275	\$ 3.043,59	\$ 836.987,25
2.3.25	Cañero en calle MT h/3300V 2xØ 160mm	m.	55	\$ 2.757,08	\$ 151.639,40
2.3.26	Cañero en calle BT h/1000V 4xØ 110mm + MT h/3300 2xØ 160mm	m.	20	\$ 3.450,20	\$ 69.004,00
2.3.27	Cañero en calle BT h/1000V 4xØ 110mm + MT h/3300 3xØ 160mm	m.	40	\$ 3.736,71	\$ 149.468,40
2.3.28	Cañero en calle BT h/1000V 3xØ 110mm + MT h/3300 3xØ 160mm	m.	115	\$ 3.563,43	\$ 409.794,45
2.3.29	Cañero en calle BT h/1000V 3xØ 110mm	m.	400	\$ 2.703,90	\$ 1.081.550,00
2.3.30	Cañero en calle BT h/1000V 2xØ 110mm	m.	105	\$ 2.518,58	\$ 264.450,90
2.3.31	Provisión y montaje de gabinete tipo Pfisterer 162	Un.	45	\$ 62.772,16	\$ 2.824.747,20
2.3.32	Provisión y montaje de gabinete tipo Pfisterer 163	Un.	13	\$ 77.810,14	\$ 1.011.531,82
2.3.33	Puesta a tierra de servicio	Un.	58	\$ 2.718,83	\$ 157.692,14
2.3.34	Provisión y montaje de columna metálica de 10m	Un.	330	\$ 20.416,78	\$ 6.737.537,40
2.3.35	Artefacto de alumbrado público LED 115W	Un.	330	\$ 9.489,62	\$ 3.131.574,60
2.3.36	Fundación para columna de alumbrado	Un.	330	\$ 5.748,84	\$ 1.897.117,20
2.4	Línea de Media Tensión Aérea				
2.4.1	Seccionamiento y subida de cable subterráneo 13,2KV sobre poste de madera	Un.	1	\$ 46.433,50	\$ 46.433,50
2.4.2	Seta monoposte 13,2/0,4-0,231 KV 63 KVA	Un.	1	\$ 191.039,18	\$ 191.039,18
2.4.3	Soporte sostén triangular de LMT sobre poste de madera	Un.	19	\$ 11.883,65	\$ 225.789,35
2.4.4	Soporte terminal de LMT sobre poste de madera	Un.	2	\$ 13.751,02	\$ 27.502,04
2.4.5	Contraposte MT	Un.	2	\$ 9.092,60	\$ 18.185,20
2.4.6	Línea trifásica 35mm2 Al/Al	m.	1540	\$ 120,37	\$ 185.369,80
				Sub total	\$ 70.964.405,46
3	RED CLOACAL				
3.1	Excavación para red cloacal (incluye excavación de cámaras).	m3	6.020	402,50	2.423.050
3.2	Suministro e instalación de cañerías de PVC Ø 200 mr. Junta aro de goma	ml	499	380,00	189.620
3.3	Suministro e instalación de cañerías de PVC Ø 160 mr. Junta aro de goma	ml	5.280	300,00	1.584.000
3.4	Suministro e instalación de cañerías de PEAD 75 K6 - Bombeo cloacal	ml	440	385,00	169.400
3.5	Suministro e instalación de Bocas de registro en calle.	unid.	93	40.000,00	3.720.000
3.6	Suministro e instalación de Bocas de registro en vereda.	unid.	21	35.000,00	735.000
3.7	Servicios domiciliarias PVC Ø 110 mm. Largo 4 mts.	unid.	83	5.000,00	415.000
3.8	Servicios domiciliarias PVC Ø 110 mm. Largo 12 mts.	unid.	91	7.500,00	682.500
3.9	Servicios domiciliarias PVC Ø 110 mm. Largo 16 mts.	unid.	55	9.000,00	495.000
3.10	Pozos de bombeo	unid.	4	42.350,00	169.400
				Subtotal	10.582.970
4	RED DE AGUA				
4.1	Excavación para red agua.	m3	4.092	350,00	1.432.200
4.2	Suministro e instalación de cañerías PEAD Ø 110 mm, K6.	ml	4.092	525,00	2.148.300
4.3	Suministro e instalación de cañerías PEAD Ø 110 mm, K6. Red riego e incendio.	ml	4.092	525,00	2.148.300
4.4	Provisión y colocación de Hidrantes c/válvula teatro.	unid.	52	8.640,00	449.280
4.5	Cañería PEAD 110 mm K6 - futura conexión con servicio sobre ruta acceso	ml	820	525,00	430.500
4.6	Tanque de reserva (2 x 500m3)	m3	602	30.250,00	18.210.500
4.7	Instalación sanitaria tanque de reserva	gl	1	122.512,50	122.513
4.8	Cañerías HºGº diam 160 - TK reserva	unid.	15	11.842,00	177.630
4.9	Llaves de paso diam 160 - TK reserva	unid.	6	8.049,00	48.294
4.10	Flotantes 4" - TK reserva	unid.	2	17.151,75	34.304
4.11	Instalación eléctrica tanque de reserva	gl	1	94.743,00	94.743
4.12	Cajas y llaves de corte (válvula mariposa tipo wafer unión bridada)	unid.	88	8.824,95	776.596
4.13	Cajas y válvulas de aire	unid.	24	9.247,50	221.940
4.14	Caño camisa para cruce de calles	ml	180	350,00	63.000
				Subtotal	26.358.099

5	INSTALACION DE CORRIENTES DEBILES				
5.1	Cámara p/ tendido para corrientes débiles en vereda	Un.	93	\$ 4.404,47	\$ 409.615,71
5.2	Cámara p/ tendido para corrientes débiles (cruce de calle)	Un.	105	\$ 5.407,26	\$ 567.762,30
5.3	Cañero en vereda para corrientes débiles 1xØ 110mm + 1 tritubo Ø40cm	m.	885	\$ 1.802,68	\$ 1.595.371,80
5.4	Cañero en vereda para corrientes débiles tritubo Ø40cm	m.	5830	\$ 1.604,42	\$ 9.353.768,60
5.5	Cañero en calle para corrientes débiles 1xØ 110mm + 1 tritubo Ø40cm	m.	132	\$ 1.802,68	\$ 237.953,76
5.6	Cañero en calle para corrientes débiles tritubo Ø40cm	m.	1220	\$ 1.604,42	\$ 1.957.392,40
				Subtotal	14.121.865
6	PLUVIALES				
6.1	Excavación para cañerías pluviales	m3	1.237	350,00	433.020
6.2	Cañería pluvial diam 600	ml	1.031	4.250,00	4.392.050
6.3	Bocas de tormenta	unid.	22	55.000,00	1.210.000
6.4	Cabecera de alcantarilla	unid.	4	120.000,00	480.000
				Subtotal	6.515.080
7	Cerco perimetral				
7.1	Cerco olímpico	ml	3.816	4.169,66	15.911.423
7.2	Portón	un	1	10.769,00	10.769
				Subtotal	15.922.192
8	Varios				
8.1	Indirectos (Movilización / obrador)	gl	100%	6.000.000,00	6.000.000
				Subtotal	6.000.000
	TOTAL General (\$ - IVA Incluido) - Contrato 1				285.259.145,13